Adesiflex ALUVap Strip

Descrizione	Barriera vapore termo-adesiva in bitume modificato con polimeri elastoplastomerici ad elevate performance, con armatura composita in poliestere rinforzato-stabilizzato e film alluminio. La parte inferiore della membrana è provvista di strisce termo adesive per la diffusione del vapore.
Destinazione d'uso CE	Barriera vapore secondo EN13970.
Utilizzo	Coperture isolate. Adesiflex ALUVap Strip riceve direttamente pannelli incollati con VALCOAT ISO o collante poliuretanico.
Certificazioni	Marcatura CE - FPC certificato numero 1370-CPR-0042.
Composizione	**Superficie superiore**: Sabbia **Superficie inferiore**: Bande termo adesive e film PE **Armatura**: Poliestere con film alluminio
Applicazione	Posa termo-adesiva attivata con bruciatore gas propano e giunzioni saldate a fiamma.

Dimensioni e packaging

Adesiflex ALUVap Strip	
Spessore (mm)	3,0
Peso (kg/m2)	-
Rotoli (m)	1x10

Caratteristiche	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Spessore	EN 1849-1	mm	3,0	±0,2
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m2	NPD	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	350/200	-20%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	20/20	-15
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	110/100	-30%
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	NPD	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	700	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-15	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	100	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 1931	-	1500000	≥
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	F	-
Performance al fuoco esterno	EN 13501-5	-	Froof	-

Stoccaggio	Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.